




HIESPO 4C 『Installation』

ヒエスポ 4C 『納入資料』『施工資料』



目次



	ページ
■ MAC28 型	02
■ MAC36 型	06
■ MAC56 型	10
■ MAC80 型	14
■ MAC160 型	18
■ MAC56S 型	22
■ MAC80S 型	27
■ MAC160S 型	32
■ 学校仕様／公共仕様	37

	ページ
■ 機器外形図	03
■ 機器仕様書	04
■ 電気配線接続図	05




※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸入口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
—	—	—
—	—	—
—	—	—



重量105kg

許容差±10mm


キャスター仕様	耐荷重70daN／個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

TITLE	外形図			
MODEL	MAC284C, MAC364C			
ISSUE	24/10/01	SCALE	1 : 25	UNIT
			mm	
 信越空調株式会社				

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC284C			
電源		—	単相100V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	2.8 (0.9~3.3)
	暖房定格能力		3.6 (0.9~4.7)
冷房定格時顕熱比		—	—
通年APF		—	5.8
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1302 × 882（+6 接続金具）× 437（+5 吹出口）
製品重量		kg	105
運転特性	消費電力冷房定格	kW	0.73
	消費電力暖房定格		0.805
	運転電流冷房定格	A	8.7
	運転電流暖房定格		9.5
	運転電流始動		9.5
	運転電流最大		15
	冷房力率	%	84
	暖房力率		85
圧縮機出力		kW	0.75
送風機出力（排気）		W	23 (24)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	冷房12.5/暖房13.5
機外静圧		Pa	—
運転音		dB	64
冷媒封入量		kg	0.68 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	—
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	2.0-3C × 機外2m
法定冷凍能力		冷凍トン	—
保護装置		—	—
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド

TITLE 仕様書			
MODEL MAC284C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

電源 单相100V 15A



MAC284C

【名称】		【仕様】		
A	電源線	配線太さ	mm	2.0-3C (接地線共)
B	内外接続線		mm	2.0-3C
C	リモコン線		mm	0.3-2C
D	排水ポンプ電源線		mm	0.75-3C






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC284C			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	07
■ 機器仕様書	08
■ 電気配線接続図	09

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



重量105kg

許容差±10mm

キャスター仕様	耐荷重70daN/個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸込口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
—	—	—
—	—	—
—	—	—

TITLE 外形図			
MODEL MAC284C, MAC364C			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC364C			
電源		—	単相100V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	3.6 (0.9~3.9)
	暖房定格能力		4.2 (0.9~5.2)
冷房定格時顕熱比		—	—
通年APF		—	5.1
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1302 × 882（+6 接続金具）× 437（+5 吹出口）
製品重量		kg	105
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.17
	消費電力暖房定格		1.06
	運転電流冷房定格	A	13.8
	運転電流暖房定格		12.5
	運転電流始動		13.8
	運転電流最大		20
	冷房力率	%	85
	暖房力率		85
圧縮機出力		kW	0.9
送風機出力（排気）		W	23 (24)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	13.5
機外静圧		Pa	—
運転音		dB	66
冷媒封入量		kg	0.68 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	—
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外2m
法定冷凍能力		冷凍トン	—
保護装置		—	—
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド

TITLE 仕様書			
MODEL MAC364C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

電源 单相100V 20A



【名称】		【仕様】		
A	電源線	配線太さ	mm	3.5-3C (接地線共)
B	内外接続線		mm	2.0-3C
C	リモコン線		mm	0.3-2C
D	排水ポンプ電源線		mm	0.75-3C

MAC364C






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC364C			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	11
■ 機器仕様書	12
■ 電気配線接続図	13

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



重量164kg

許容差±10mm

キャスター仕様	耐荷重70daN/個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸入口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—
—	—	—

TITLE 外形図			
MODEL MAC564C			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社 SHINKO			



冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC564C			
電源		—	単相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	5.0 (1.3~5.6)
	暖房定格能力		5.6 (1.4~6.3)
冷房定格時顕熱比		—	0.75
通年APF		—	5.0
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1337 × 1000（+6 接続金具）× 700（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	164
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.40
	消費電力暖房定格		1.47
	運転電流冷房定格	A	7.5
	運転電流暖房定格		8.0
	運転電流始動		5
	運転電流最大		17
	冷房力率	%	93
	暖房力率		92
圧縮機出力		kW	1.0
送風機出力（排気）		W	シロッコファン・100（プロペラファン・34）
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格13（30） ^{（注）}
機外静圧		Pa	200
運転音		dB	66
冷媒封入量		kg	1.3（R32）
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替，風量調整，タイマー，室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	30A，30mA，0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外2m
法定冷凍能力		冷凍トン	1.12
保護装置		—	吐出温度センサ，熱交換温度センサ，電流センサ，ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護，フロートスイッチ
標準付属品		—	保証書，取扱説明書，フィルター，ホースニップル，ホースバンド

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC564C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	30
		ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm ²	0.75-3C



MAC564C

《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV565HKA5SA






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC564C			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	15
■ 機器仕様書	16
■ 電気配線接続図	17

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 3箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸入口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—
—	—	—

キャスター仕様	耐荷重70daN／個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

重量180kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC804C			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			


冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC804C			
電源		—	単相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	7.1 (1.3~8.0)
	暖房定格能力		8.0 (1.2~9.6)
冷房定格時顕熱比		—	0.80
通年APF		—	4.9
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1337 × 1200（+6 接続金具）× 740（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	180
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	2.32
	消費電力暖房定格		2.46
	運転電流冷房定格	A	12.0
	運転電流暖房定格		12.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		19
	冷房力率	%	97
	暖房力率		98
圧縮機出力		kW	1.8
送風機出力（排気）		W	シロッコファン・130（プロペラファン・64）
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格24（40） ^{（注）}
機外静圧		Pa	200
運転音		dB	68
冷媒封入量		kg	1.7（R32）
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替，風量調整，タイマー，室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	30A，30mA，0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外2m
法定冷凍能力		冷凍トン	1.32
保護装置		—	吐出温度センサ，熱交換温度センサ，電流センサ，ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護，フロートスイッチ
標準付属品		—	保証書，取扱説明書，フィルター，ホースニップル，ホースバンド

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC804C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



-----現地施工

電源 単相200V



(C) 配線長20m (室外ユニット端子台 L1 L2 より20m以内)

■機外切り放し端末より17m以内



MAC804C

	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	30
		ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm	3.5-2
D	アース線		mm	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm	0.75-3C

《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV805HKB5SA




TITLE 電気配線接続図			
MODEL MAC804C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	19
■ 機器仕様書	20
■ 電気配線接続図	21



※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 6箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸入口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ50（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—
—	—	—



重量288kg

許容差±10mm

キャスター仕様 耐荷重70daN／個 トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品

キャスター仕様 耐荷重80daN／個 旋回式（一輪）／ゴム車輪／RoHS適合品

フレーム仕様 材質_アルミニウム 厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似

パネル仕様 材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似


吹出ルーバ仕様 材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

TITLE 外形図			
MODEL MAC1604C			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社 Shinku			



冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC1604C			
電源		—	三相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	14.0 (3.5～16.0)
	暖房定格能力		16.0 (4.0～20.3)
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	5.1
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1955 × 1300（+6 接続金具）× 800（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	288
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	4.65
	消費電力暖房定格		3.89
	運転電流冷房定格	A	13.7
	運転電流暖房定格		11.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		27
	冷房力率	%	98
	暖房力率		97
圧縮機出力		kW	3.7
送風機出力（排気）		W	シロッコファン・130 × 2（プロペラファン・144 × 1）
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格48（80） ^{（注）}
機外静圧		Pa	200
運転音		dB	65
冷媒封入量		kg	3.3（R32）
ドレン排水口		—	Rc1/2（2箇所）
運転調整		—	運転切替，風量調整，タイマー，室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	40A，100mA，0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	5.5-4C × 機外2m
法定冷凍能力		冷凍トン	1.77
保護装置		—	吐出温度センサ，熱交換温度センサ，電流センサ，ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護，フロートスイッチ
標準付属品		—	保証書，取扱説明書，フィルター，ホースニップル，ホースバンド

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC1604C			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	40
		定格感度電流	mA	100
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	60
		ヒューズ		40
	配線用遮断器	定格電流		40
C	電源線	配線太さ	mm ²	5.5-3
D	アース線		mm ²	3.5以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm ²	0.75-3C
H	連絡線		mm	1.6-3C



《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV1605HPA5SA




TITLE				電気配線接続図	
MODEL				MAC1604C	
ISSUE		SCALE		UNIT	
24/10/01		—		—	
 信越空調株式会社					

	ページ
■ 機器外形図	23
■ 機器仕様書	25
■ 電気配線接続図	26


※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法


※3 機器固定用ナット寸法（M12）




左側面



右側面



前面



背面


	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	6.35×12.7 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm	塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量64kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC564CSI			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			




上面




底面


(E)




左側面



右側面



前面



背面

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配管配線取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	510×312.5 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量47kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC564CSO			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社 SHINKU			


室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVP565HKAをご確認ください

据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC564CS			
電源		—	単相200V 50／60Hz
能力	冷房定格能力	kW	5.0（1.3～5.6）
	暖房定格能力		5.6（1.4～6.3）
冷房定格時顕熱比		—	0.75
通年APF		—	5.0
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.40
	消費電力暖房定格		1.47
	運転電流冷房定格	A	7.5
	運転電流暖房定格		8.0
	運転電流始動		5
	運転電流最大		17
	冷房力率	%	93
	暖房力率		92
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	602 × 1000 × 700（+45 吹出口）
	製品重量	kg	64
	送風機出力	W	100
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格13（30） ^{（注）}
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	66
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1／2（1箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	640 × 800（+71） × 290
	製品重量	kg	47
	圧縮機出力	kW	1.0
	送風機出力	W	34
	最大風量	m ³ /min	38
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	64
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	1.3（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	20以内
	冷媒追加量	g/m	20
	冷媒配管	—	φ6.35×0.8 / φ12.7×0.8
	冷媒配管長	m	50以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC564CS			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
		定格電流	A	30
A	漏電遮断器	定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	30
B	手元開閉器	ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
—	—	—	—	—

三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV565HKA5SA




TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC564CS			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	28
■ 機器仕様書	30
■ 電気配線接続図	31


※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法


※3 機器固定用ナット寸法（M12）




左側面



右側面



前面



背面


	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 3箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

フレーム仕様	材質_アルミニウム 厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量77kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC804CSI			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			




上面




底面


(E)




左側面



右側面



前面



背面

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配管配線取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	510×312.5 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量47kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC804CSO			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			


室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVP805HKBをご確認ください

据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC804CS			
電源		—	単相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	7.1 (1.3~8.0)
	暖房定格能力		8.0 (1.2~9.6)
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	4.6
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	2.32
	消費電力暖房定格		2.46
	運転電流冷房定格	A	11.8
	運転電流暖房定格		12.4
	運転電流始動		5
	運転電流最大		19
	冷房力率	%	97
	暖房力率		98
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	602 × 1200 × 740（+45 吹出口）
	製品重量	kg	77
	送風機出力	W	130
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格24（40） ^{（注）}
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1/2（1箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	640 × 800（+71） × 290
	製品重量	kg	47
	圧縮機出力	kW	1.8
	送風機出力	W	64
	最大風量	m ³ /min	48
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	1.7（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	30以内
	冷媒追加量	g/m	40
	冷媒配管	—	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
	冷媒配管長	m	50以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC804CS			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
		定格電流	A	30
A	漏電遮断器	定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	30
B	手元開閉器	ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
—	—	—	—	—

三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV805HKB5SA




TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC804CS			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	33
■ 機器仕様書	35
■ 電気配線接続図	36



※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 6箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—




フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm	塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量131kg

許容差±10mm


TITLE 外形図			
MODEL MAC1604CSI			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社 SHINKU			




上面




底面




左側面



右側面



前面



背面

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配線配管取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	580×410 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量288kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC1604CSO			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社			


室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVP1605HAをご確認ください

据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒートレス形）MAC1604CS			
電源		—	3相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	14.0 (3.5～16.0)
	暖房定格能力		16.0 (4.0～20.3)
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	5.1
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	4.65
	消費電力暖房定格		3.89
	運転電流冷房定格	A	13.7
	運転電流暖房定格		11.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		27
	冷房力率	%	98
	暖房力率		97
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	900 × 1300 × 800（+45 吹出口）
	製品重量	kg	131
	送風機出力	W	130 × 2
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格48（80） ^{《注》}
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1/2（2箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	1050 × 970 × 370
	製品重量	kg	86
	圧縮機出力	kW	3.7
	送風機出力	W	144
	最大風量	m ³ /min	86
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	73
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	3.3（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	30以内
	冷媒追加量	g/m	54
	冷媒配管	—	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
	冷媒配管長	m	80以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

TITLE 仕様書			
MODEL MAC1604CS			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



【名称】		【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	40
		定格感度電流	mA	100
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	60
	配線用遮断器	ヒューズ		40
		定格電流		40
C	電源線	配線太さ	mm ²	5.5-3
D	アース線		mm ²	3.5以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	連絡線		mm	1.6-3C
—	—	—	—	—

三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV1605HPA5SA

TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC1604CS			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			






	ページ
■ MAC28 型 G	38
■ MAC36 型 G	42
■ MAC56 型 J	46
■ MAC80 型 J	50
■ MAC160 型 J	54
■ MAC56S 型 J	58
■ MAC80S 型 J	63
■ MAC160S 型 J	68

	ページ
■ 機器外形図	39
■ 機器仕様書	40
■ 電気配線接続図	41

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸込口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
—	—	—
—	—	—

重量105kg


許容差±10mm

キャスター仕様	耐荷重70daN／個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

TITLE 外形図			
MODEL MAC284CG, MAC364CG			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			


冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC284CG			
電源		—	単相100V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	2.8 (0.9~3.3)
	暖房定格能力		3.6 (0.9~4.7)
冷房定格時顕熱比		—	—
通年APF		—	5.8
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1302 × 882（+6 接続金具）× 437（+5 吹出口）
製品重量		kg	105
運転特性	消費電力冷房定格	kW	0.73
	消費電力暖房定格		0.805
	運転電流冷房定格	A	8.7
	運転電流暖房定格		9.5
	運転電流始動		9.5
	運転電流最大		15
	冷房力率	%	84
	暖房力率		85
圧縮機出力		kW	0.75
送風機出力（排気）		W	23 (24)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	冷房12.5/暖房13.5
機外静圧		Pa	—
運転音（音響パワーレベル）		dB (A)	64
冷媒封入量		kg	0.68 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	—
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	2.0-3C × 機外10m
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド

TITLE 仕様書			
MODEL MAC284CG			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



(A) 機外10m

	【名称】	【仕様】		
A	電源線	配線太さ	mm	2.0-3C (接地線共)
B	内外接続線		mm	2.0-3C
C	リモコン線		mm	0.3-2C
D	排水ポンプ電源線		mm	0.75-3C



MAC284CG






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC284CG			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	43
■ 機器仕様書	44
■ 電気配線接続図	45

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



重量105kg


許容差±10mm

TITLE			
外形図			
MODEL			
MAC284CG, MAC364CG			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	1 : 25	mm	
 信越空調株式会社			


キャスター仕様	耐荷重70daN/個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC364CG			
電源		—	単相100V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	3.6 (0.9~3.9)
	暖房定格能力		4.2 (0.9~5.2)
冷房定格時顕熱比		—	—
通年APF		—	5.1
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1302 × 882（+6 接続金具）× 437（+5 吹出口）
製品重量		kg	105
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.17
	消費電力暖房定格		1.06
	運転電流冷房定格	A	13.8
	運転電流暖房定格		12.5
	運転電流始動		13.8
	運転電流最大		20
	冷房力率	%	85
	暖房力率		85
圧縮機出力		kW	0.9
送風機出力（排気）		W	23 (24)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	13.5
機外静圧		Pa	—
運転音（音響パワーレベル）		dB (A)	66
冷媒封入量		kg	0.68 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	—
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外10m
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド

TITLE 仕様書			
MODEL MAC364CG			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
A	電源線	配線太さ	mm	3.5-3C (接地線共)
B	内外接続線		mm	2.0-3C
C	リモコン線		mm	0.3-2C
D	排水ポンプ電源線		mm	0.75-3C



MAC364CG






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC364CG			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	47
■ 機器仕様書	48
■ 電気配線接続図	49

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



重量164kg

許容差±10mm

キャスター仕様	耐荷重70daN/個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸込口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—

TITLE 外形図			
MODEL MAC564CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社 Shinku			

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC564CJ 《※》			
電源		—	単相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	5.0 (1.3~5.6)
	暖房定格能力		5.6 (1.4~6.3)
冷房定格時顕熱比		—	0.75
通年APF		—	5.0
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1337 × 1000（+6 接続金具）× 700（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	164
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.40
	消費電力暖房定格		1.47
	運転電流冷房定格	A	7.5
	運転電流暖房定格		8.0
	運転電流始動		5
	運転電流最大		17
	冷房力率	%	93
	暖房力率		92
圧縮機出力		kW	1.0
送風機出力（排気）		W	100 (34)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格13 (30) 《注》
機外静圧		Pa	200
運転音（音響パワーレベル）		dB (A)	66
冷媒封入量		kg	1.3 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	30A, 30mA, 0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外15m
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド


《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《※》室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE 仕様書			
MODEL MAC564CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			


-----現地施工

電源 単相200V



(C) 配線長18m (室外ユニット端子台 L1 L2 より18m以内)

■機外切り放し端末より2m以内



	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	30
		ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm ²	0.75-3C

《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV565HKA5SA






TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC564CJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	51
■ 機器仕様書	52
■ 電気配線接続図	53

※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



重量180kg

許容差±10mm

キャスター仕様	耐荷重70daN/個	トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品
フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似

	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 3箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸込口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ35（前寄り）／φ50（後ろ寄り）（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—


TITLE 外形図			
MODEL MAC804CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC804CJ 《※》			
電源		—	単相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	7.1 (1.3~8.0)
	暖房定格能力		8.0 (1.2~9.6)
冷房定格時顕熱比		—	0.80
通年APF		—	4.9
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1337 × 1200（+6 接続金具）× 740（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	180
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	2.32
	消費電力暖房定格		2.46
	運転電流冷房定格	A	12.0
	運転電流暖房定格		12.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		19
	冷房力率	%	97
	暖房力率		98
圧縮機出力		kW	1.8
送風機出力（排気）		W	130 (64)
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格24 (40) 《注》
機外静圧		Pa	200
運転音（音響パワーレベル）		dB (A)	68
冷媒封入量		kg	1.7 (R32)
ドレン排水口		—	Rc1/2
運転調整		—	運転切替, 風量調整, タイマー, 室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	30A, 30mA, 0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	3.5-3C × 機外15m
標準付属品		—	保証書, 取扱説明書, フィルター, ホースニップル, ホースバンド

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《※》室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE 仕様書			
MODEL MAC804CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	30
		ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm ²	0.75-3C

MAC804CJ

《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV805HKB5SA




TITLE 電気配線接続図			
MODEL MAC804CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	55
■ 機器仕様書	56
■ 電気配線接続図	57



※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	電源配線穴	φ32
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 6箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸込口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排気口（室外ユニット用）	排熱（AL）
F	吸込口（室外ユニット用）	排熱（AL）
G	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
H	水抜き穴	φ50（ゴムグロメット）
I	アイボルト	M12 SUS 取外し可
—	—	—



重量288kg

許容差±10mm

キャスター仕様 耐荷重70daN／個 トータルロック付き（四輪）／ゴム車輪／RoHS適合品

キャスター仕様 耐荷重80daN／個 旋回式（一輪）／ゴム車輪／RoHS適合品

フレーム仕様 材質_アルミニウム 厚み_3mm 塗装色_マンセルN-3近似

パネル仕様 材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN-8.5近似

吹出ルーバ仕様 材質_アルミニウム 厚み_2mm 塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


TITLE 外形図			
MODEL MAC1604CJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社 Shinku			

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC1604CJ ^{（※）}			
電源		—	三相200V 50／60Hz
能力	冷房定格能力	kW	14.0（3.5～16.0）
	暖房定格能力		16.0（4.0～20.3）
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	5.1
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）		mm	1955 × 1300（+6 接続金具）× 800（+48 接続金具・吹出口）
製品重量		kg	288
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	4.65
	消費電力暖房定格		3.89
	運転電流冷房定格	A	13.7
	運転電流暖房定格		11.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		27
	冷房力率	%	98
	暖房力率		97
圧縮機出力		kW	3.7
送風機出力（排気）		W	130 × 2（144）
冷暖房吹出風量		m ³ /min	定格48（80） ^{（注）}
機外静圧		Pa	200
運転音（音響パワーレベル）		dB（A）	73
冷媒封入量		kg	3.3（R32）
ドレン排水口		—	Rc1／2（2箇所）
運転調整		—	運転切替，風量調整，タイマー，室温調整
エアフィルタ		—	フィレドン
漏電遮断器定格（高調波対応品）		—	40A，100mA，0.1sec
電源線の太さ（接地線含む）		mm ²	5.5-4C × 機外15m
標準付属品		—	保証書，取扱説明書，フィルター，ホースニップル，ホースバンド



《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《注》室外機部耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE			
仕様書			
MODEL			
MAC1604CJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
A	漏電遮断器	定格電流	A	40
		定格感度電流	mA	100
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	60
		ヒューズ		40
	配線用遮断器	定格電流		40
C	電源線	配線太さ	mm ²	5.5-3
D	アース線		mm ²	3.5以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	排水ポンプ電源線		mm ²	0.75-3C
H	連絡線		mm	1.6-3C



MAC1604CJ

《室内ユニットと室外ユニットを分離しセパレート形として使用するときは》
三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV1605HPA5SA




TITLE			
電気配線接続図			
MODEL			
MAC1604CJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	59
■ 機器仕様書	61
■ 電気配線接続図	62


※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法


※3 機器固定用ナット寸法（M12）




左側面



右側面



前面



背面


	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 2箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	6.35×12.7 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm	塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量64kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC564CSIJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			




上面




底面


⑤




前面



左側面



右側面



背面

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配管配線取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	510×312.5 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量47kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC564CSOJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			

室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVSP565HKAをご確認ください


据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC564CSJ ^{（※）}			
電源		—	単相200V 50／60Hz
能力	冷房定格能力	kW	5.0（1.3～5.6）
	暖房定格能力		5.6（1.4～6.3）
冷房定格時顕熱比		—	0.75
通年APF		—	5.0
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	1.40
	消費電力暖房定格		1.47
	運転電流冷房定格	A	7.5
	運転電流暖房定格		8.0
	運転電流始動		5
	運転電流最大		17
	冷房力率	%	93
	暖房力率		92
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	602 × 1000 × 700（+45 吹出口）
	製品重量	kg	64
	送風機出力	W	100
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格13（30） ^{（注）}
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	66
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1／2（1箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	640 × 800（+71） × 290
	製品重量	kg	47
	圧縮機出力	kW	1.0
	送風機出力	W	34
	最大風量	m ³ /min	38
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	64
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	1.3（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	20以内
	冷媒追加量	g/m	20
	冷媒配管	—	φ6.35×0.8 / φ12.7×0.8
	冷媒配管長	m	50以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《※》室外ユニット耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE			
仕様書			
MODEL			
MAC564CSJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
		定格電流	A	30
A	漏電遮断器	定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	30
B	手元開閉器	ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
—	—	—	—	—

三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV565HKA5SA




TITLE 電気配線接続図			
MODEL MAC564CSJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	64
■ 機器仕様書	66
■ 電気配線接続図	67


※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法


※3 機器固定用ナット寸法（M12）




左側面



右側面



前面



背面


	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 3箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm	塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量77kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC804CSIJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			




上面




底面


(E)




前面



左側面



右側面



背面

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配管配線取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	510×312.5 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量47kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC804CSOJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 25	UNIT mm	
 信越空調株式会社			

室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVSP805HKBをご確認ください


据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC804CSJ ^{（※）}			
電源		—	単相200V 50／60Hz
能力	冷房定格能力	kW	7.1（1.3～8.0）
	暖房定格能力		8.0（1.2～9.6）
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	4.6
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	2.32
	消費電力暖房定格		2.46
	運転電流冷房定格	A	11.8
	運転電流暖房定格		12.4
	運転電流始動		5
	運転電流最大		19
	冷房力率	%	97
	暖房力率		98
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	602 × 1200 × 740（+45 吹出口）
	製品重量	kg	77
	送風機出力	W	130
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格24（40） ^{（注）}
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1／2（1箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	640 × 800（+71） × 290
	製品重量	kg	47
	圧縮機出力	kW	1.8
	送風機出力	W	64
	最大風量	m ³ /min	48
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	1.7（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	30以内
	冷媒追加量	g/m	40
	冷媒配管	—	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
	冷媒配管長	m	50以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）

《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《※》室外ユニット耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE			
仕様書			
MODEL			
MAC804CSJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
		定格電流	A	30
A	漏電遮断器	定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	30
B	手元開閉器	ヒューズ		30
	配線用遮断器	定格電流		30
C	電源線	配線太さ	mm ²	3.5-2
D	アース線		mm ²	2.0以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
—	—	—	—	—

三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV805HKB5SA




TITLE 電気配線接続図			
MODEL MAC804CSJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

	ページ
■ 機器外形図	69
■ 機器仕様書	71
■ 電気配線接続図	72



※1 フレーム接続金具（厚み3mm）を含めた寸法を表示しております。

※2 アイボルト取付寸法

※3 機器固定用ナット寸法（M12）



	【名称】	【仕様】
A	アイボルト	M12 SUS 取外し可
B	リモコン	液晶タッチリモコン（防水シリコンシート付き）
	液晶保護パネル	アクリルパネル
C	吹出口（室内ユニット用）	φ200 6箇所 冷房／暖房／送風（PV・AL）
D	吸入口（室内ユニット用）	冷房／暖房／送風（AL）
E	排水口	1/2ねじ込み 冷房ドレン水／暖房除霜水
F	冷媒配管	9.52×15.88 フレアユニオン留め
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—




フレーム仕様	材質_アルミニウム	厚み_3mm	塗装色_マンセルN-3近似
パネル仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN-8.5近似
吹出ルーバ仕様	材質_アルミニウム	厚み_2mm	塗装色_マンセルN7.5RP3/4近似


重量131kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC1604CSIJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社			




上面




底面


⑤



左側面




右側面



前面

②

①



背面

④

	【名称】	【仕様】
A	電源配線取出口	—
B	配線配管取出口	—
C	吹出口	—
D	吸込口	—
E	アンカーボルト穴	580×410 M10
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

重量288kg

許容差±10mm

TITLE 外形図			
MODEL MAC1604CSOJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE 1 : 30	UNIT mm	
 信越空調株式会社 SHINKU			

室外機の詳細寸法については三菱重工冷熱株式会社のFDCVSP1605HAをご確認ください


据付工事については三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書をご確認ください

冷暖房兼用機（ヒータレス形）MAC1604CSJ 《※》			
電源		—	3相200V 50/60Hz
能力	冷房定格能力	kW	14.0 (3.5~16.0)
	暖房定格能力		16.0 (4.0~20.3)
冷房定格時顕熱比		—	0.83
通年APF		—	5.1
運 転 特 性	消費電力冷房定格	kW	4.65
	消費電力暖房定格		3.89
	運転電流冷房定格	A	13.7
	運転電流暖房定格		11.6
	運転電流始動		5
	運転電流最大		27
	冷房力率	%	98
	暖房力率		97
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	900 × 1300 × 800（+45 吹出口）
	製品重量	kg	131
	送風機出力	W	130 × 2
	冷暖房吹出風量	m ³ /min	定格48（80） 《注》
	機外静圧	Pa	200
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	68
	エアフィルタ	—	フィレドン
	ドレン排水口	—	Rc1/2（2箇所）
室 外 ユ ニ ツ ト	外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）	mm	1050 × 970 × 370
	製品重量	kg	86
	圧縮機出力	kW	3.7
	送風機出力	W	144
	最大風量	m ³ /min	86
	機外静圧	Pa	0
	運転音（音響パワーレベル）	dB（A）	73
共 通 事 項	冷媒封入量	kg	3.3（R32）＜出荷時室外機に充填＞
	冷媒チャージレス配管長	m	30以内
	冷媒追加量	g/m	54
	冷媒配管	—	φ9.52×0.8 / φ15.88×1.0
	冷媒配管長	m	80以内
	冷媒配管高低差	m	30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）


《注》カッコ内の数値は機外静圧200Pa、風量4での実測値となります

《※》室外ユニット耐重塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）

TITLE			
仕様書			
MODEL			
MAC1604CSJ			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	—	—	
 信越空調株式会社			



	【名称】	【仕様】		
		定格電流	A	40
A	漏電遮断器	定格感度電流	mA	100
		動作時間	—	0.1sec以下
B	手元開閉器	容量	A	60
		ヒューズ		40
	配線用遮断器	定格電流		40
C	電源線	配線太さ	mm ²	5.5-3
D	アース線		mm ²	3.5以上
E	内外接続線		mm	1.6-3C
F	リモコン線		mm ²	0.3-2C
G	連絡線		mm	1.6-3C
—	—	—	—	—



三菱重工パッケージエアコン総合工事仕様書も併せてご確認ください
FDUV1605HPA5SA

TITLE 電気配線接続図			
MODEL MAC1604CSJ			
ISSUE 24/10/01	SCALE —	UNIT —	
 信越空調株式会社			

